

Anlage 9

Kostenschätzung

WASSERKRAFTANLAGE MAHLMÜHLE AN DER DIEMEL

Stand:

17.04.2026

Alle Kostenangaben sind Nettoangaben in Euro zuzügl. gesetzl. MwSt.

KOSTENSCHÄTZUNG: QUERRECHENANLAGE/UMBAU EINLAUF/FAB-System/FAH +Wehrkraftwerk - EINGABEPLANUNG

Nr.	Kostengruppe	Menge	Einheit	Euro/Einheit	Gesamtpreis
1	Maßnahmen Hauptkraftwerk				
	BE-Abdämmungen	1	pschl	10.000,00	10.000
	Umbau Einlauf mit Querrechenanlage 15 mm	30	m2	5.000,00	150.000
	Fischabstiegssystem	3	Stück	15.000,00	45.000
	Bauwerk Querrechenanlage	120	m3	1.200,00	144.000
	Sonstige Maßnahmen	1	Pschl	50.000,00	50.000
	Sonstiges	7%	%	399.000,00	<u>27.930</u>
					426.930
2	Maßnahmen Wehranlage				
	BE-Abdämmungen	1	pschl	10.000,00	10.000
	Bau Aufstiegsanlage - Schlitzpass 400 l/s	55	m	2.800,00	154.000
	Bauwerk Wasserradanlage/WK-Schnecke	1	Stück	75.000,00	75.000
	Entlastungsschwelle	15	m	500,00	7.500
	Wasserrad/WK-Schnecke	30	kW	3.500,00	105.000
	Grobrechensystem	1	Stück	5.000,00	5.000
	Sonstige Maßnahmen	1	Pschl	50.000,00	50.000
	Sonstiges	7%	%	406.500,00	<u>28.455</u>
					434.955
Summe 1 + 2:					<u>861.885</u>
	Planungskosten/Ingenieurkosten/Beratungen/Gebühren zur Rundung	0,15		861.885,00	129.283 0
GESAMTSUMME IN EURO - NETTO:					991.168